



И. В. Головлева

**Дефектный акт
на текущий ремонт
по объекту: ГБОУ СОШ № 224 расположенному по адресу: Ленинградское
шоссе, д. 54**

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта и постановили
произвести ремонт объекта в следующем объеме:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
1 этаж				
№ 15, 16, 18 (пищеблок)				
Полы	Разборка плинтусов деревянных	мп	63,0	
	Разборка покрытия из линолеума	м2	20,0	
	Устройство выравнивающей стяжки 15 мм	м2	1,5	
	Устройство покрытия из линолеума	м2	20,0	
	Устройство плинтусов деревян.	мп	63,0	
Стены	Отбивка штукатурки со стен	м2	200,0	
	Противогрибковая обработка стен	м2	200,0	
	Улучшенная штукатурка	м2	200,0	
	Окраска стен в/э краской с расчисткой до 35%	м2	200,0	
Санитарно-ремонтные работы	Замена водопроводной трубы 20мм	мп	10,0	
	Монтаж смесителя с душем	шт	1,0	
	Монтаж шаровых кранов	шт	4,0	
№ 21, 22 (тренажерный зал)				
Полы	Разборка плинтусов деревянных	мп	60,0	
	Разборка напольного покрытия линолеума	м2	92,0	
	Устройство выравнивающей стяжки 15 мм	м2	0,0	
	Устройство покрытия из линолеума	м2	92,0	
	Устройство плинтусов деревян.	мп	60,0	
Стены	Улучшенная штукатурка с противогрибковой обработкой	м2	200,0	
	Окраска стен в/э краской с расчисткой до 35%	м2	200,0	
	Отбивка штукатурки со стен	м2	200,0	
№ 8 (спортивный зал)				
Стены	Улучшенная штукатурка	м2	100,0	
	Окраска стен в/э краской с расчисткой до 35%	м2	100,0	
	Противогрибковая обработка стен	м2	100,0	
Потолок	Окраска потолков в/э краской с расчисткой до 35%	м2	100,0	
№ 4 кабинет 308				
Полы	Разборка плинтусов деревянных	мп	31,0	
	Устройство плинтусов деревян.	мп	31,0	
	Устройство кафедры	мп	30,0	
	Разборка покрытия из линолеума	м2	80,0	
	Устройство покрытия из линолеума	м2	80,0	
	Устройство выравнивающей стяжки 15 мм	м2	0,0	
Потолок	Окраска потолков в/э краской с расчисткой до 35%	м2	60,0	
	Отбивка штукатурки со стен	м2	100,0	

1	2	3	4	5
Стены	Улучшенная штукатурка	м2	100,0	
	Окраска стен в/э краской с расчисткой до 35%	м2	100,0	h 3,85
	Укладка керамической плитки	м2	50,0	
	Разборка покрытия из керам. плитки	м2	50,0	
№ 2 кабинет 307				
Полы	Разборка плинтусов деревянных	мп	31,0	
	Разборка покрытия из линолеума	м2	80,0	
	Устройство кафедры	мп	30,0	
	Устройство выравнивающей стяжки 15 мм	м2	0,0	
	Устройство покрытия из линолеума	м2	80,0	
Стены	Устройство плинтусов деревян.	мп	31,0	
	Отбивка штукатурки со стен	м2	100,0	
	Улучшенная штукатурка	м2	100,0	
Потолок	Окраска стен в/э краской с расчисткой до 35%	м2	100,0	h 3,85
	Окраска потолков в/э краской с расчисткой до 35%	пм	60,0	
№ 13 кабинет 203				
Полы	Окраска потолков в/э краской с расчисткой до 35%	м2	50,0	
	Разборка плинтусов деревянных	мп	29,0	
	Разборка покрытия из линолеума	м2	50,0	
	Устройство выравнивающей стяжки 15 мм	м2	0,0	
	Устройство покрытия из линолеума	м2	50,0	
	Устройство плинтусов деревян.	мп	29,0	
Стены	Демонтаж цементной конструкции	м2	3,0	
	Улучшенная штукатурка	м2	100,0	
	Окраска стен в/э краской с расчисткой до 35%	м2	100,0	h 3,85
Стены	Отбивка штукатурки со стен	м2	50,0	
	№2 кабинет 207			
Стены	Отбивка штукатурки со стен	м2	115,0	
	Улучшенная штукатурка	м2	115,0	
	Окраска стен в/э краской с расчисткой до 35%	м2	120,0	h 3,85
3-й этаж				
№11, кабинет 301				
Стены	Отбивка штукатурки со стен	м2	120,0	
	Улучшенная штукатурка	м2	120,0	
	Окраска стен в/э краской с расчисткой до 35%	м2	120,0	h 3,85
	Окраска потолков в/э краской с расчисткой до 35%	м2	50,0	
№ 14, кабинет 304				
Полы	Разборка плинтусов деревянных	мп	29,0	
	Разборка покрытия из линолеума	м2	47,0	
	Устройство выравнивающей стяжки 15 мм	м2	0,0	
	Устройство покрытия из линолеума	м2	47,0	
	Устройство плинтусов деревян.	мп	29,0	
Стены	Отбивка штукатурки со стен	м2	110,0	
	Улучшенная штукатурка	м2	110,0	
	Окраска стен в/э краской с расчисткой до 35%	м2	110,0	h 3,85
Потолок	Окраска потолков в/э краской с расчисткой до 35%	м2	47,0	
№1, кабинет 306				
Стены	Отбивка штукатурки со стен	м2	116,0	
	Улучшенная штукатурка	м2	116,0	
	Окраска стен в/э краской с расчисткой до 35%	м2	116,0	h 3,85

1	2	3	4	5
С	Окраска потолков в/з краской с расчисткой до 35%	м2	50,0	
№ 6, кабинет 309				
Стены	Отбивка штукатурки со стен	м2	116,0	
	Улучшенная штукатурка	м2	116,0	
	Окраска стен в/з краской с расчисткой до 35%	м2	16,0	h 3,85
Полы	Разборка плинтусов деревянных	мп	29,0	
	Разборка покрытия из линолеума	м2	50,0	
	Устройство выравнивающей стяжки 15 мм	м2	0,0	
	Устройство покрытия из линолеума	м2	50,0	
	Устройство плинтусов деревян.	мп	29,0	
Потолки	Окраска потолков в/з краской с расчисткой до 35%	м2	50,0	
4-й этаж				
№2, кабинет 407				
Полы	Разборка покрытия из линолеума	м2	42,0	
	Устройство выравнивающей стяжки 15 мм	м2	0,0	
	Устройство покрытия из линолеума	м2	42,0	
	Устройство плинтусов деревян.	мп	26,0	
	Разборка плинтусов деревянных	мп	26,0	
Стены	Улучшенная штукатурка	м2	105,0	
	Окраска стен в/з краской с расчисткой до 35%	м2	105,0	h 3,85
	Отбивка штукатурки со стен	м2	105,0	
Потолки	Окраска потолков в/з краской с расчисткой до 35%	м2	42,0	
№ 2А, кабинет 402				
Полы	Разборка плинтусов деревянных	мп	25,0	
	Разборка покрытия из линолеума	м2	39,0	
	Устройство выравнивающей стяжки 15 мм	м2	0,0	
	Устройство покрытия из линолеума	м2	39,0	
	Устройство плинтусов деревян.	мп	25,0	
№ 13, кабинет 403				
Стены	Отбивка штукатурки со стен	м2	70,0	
	Улучшенная штукатурка	м2	70,0	
	Окраска стен в/з краской с расчисткой до 35%	м2	70,0	h 3,85
Потолки	Окраска потолков в/з краской с расчисткой до 35%	м2	16,0	
№ 15, кабинет 408				
Стены	Улучшенная штукатурка	м2	112,0	
	Окраска стен в/з краской с расчисткой до 35%	м2	112,0	h 3,85
	Отбивка штукатурки со стен	м2	112,0	
Потолки	Окраска потолков в/з краской с расчисткой до 35%	м2	50,0	
№ Б/Н, входная группа				
стены	Отбивка штукатурки со стен	м2	50,0	
	Улучшенная штукатурка	м2	50,0	
	Окраска стен в/з краской с расчисткой до 35%	м2	75,0	h 3,85
	Разборка плинтусов деревянных	мп	20,0	

Руководитель образовательного учреждения _____

Представитель родительского комитета _____

Инженер-технадзора _____

